

Résidence BAUGE Rue 9-17 rue des côtes
 MAISONS LAFFITTE
 VILLEPARISIS le 06/04/2021

Résidence André BAUGE---Syndic:Réal 31 gestionnaire M.MYAUX
 Affaire suivie : M.BOUVIER 06 84 50 28 07
phi.bouvier@laposte.net
 DEVIS N°2021/PPH/04-07-N°1

Désignation Des Ouvrages	U	Q	P.U	Prix Total
Fabrication et pose de main-courantes à gauche de la montée piétonne. Pente et angles suivant la configuration du site. PARTIE BASSE A- 1 Lg 17,500 ml sur poteaux et cavaliers sur bordures béton. 3 281,00 € B- 1 Lg 3,00 ml sur poteaux et scellement au sol dans parterre. 563,00 € PARTIE MILIEU C- 1 Lg 8,650 fixation au mur à l'anglaise 1 622,00 € D- 1 Lg de 6,60 ml à la suite sur poteaux et cavaliers sur bordure béton. 1 238,00 € PARTIE HAUTE E- 1 Lg 6,20 ml sur poteaux et cavaliers sur larges bordures béton. 1 163,00 € F- 1 Lg 7,00 ml sur poteaux et cavaliers sur larges bordures béton. 1 313,00 € ce dernier ensemble s'arrêtera à 1ml de la barrière levante Une première intervention sera nécessaire pour tracer et définir précisément les longueurs et emplacement des poteaux. Durée prévue 1/2 journée La seconde pour la mise en place des rampes main-courantes Durée prévue 4 jours. Finition Peinture teinte Vert ral 6005				
Total H.T				9 180,00 €
TVA 20,00%				1 836,00 €
Total T.T.C				11 016,00 €

Validité de notre offre: deux mois à compter de sa date de rédaction.
 Délais : 2 mois après réception de votre bon de commande.
 Tous travaux supplémentaires seront facturés.